BASSIN DE BURES

Travaux pour sécuriser les habitations lors des crues

(Obligations réglementaires)

Le SIAHVY réalise la construction d'un déversoir de sécurité, dans l'optique de sécuriser les habitations lors d'épisodes de crues. Ce sera la dernière phase d'une vaste opération réalisée sur le Bassin commencée en 2015.

2015

Le SIAHVY a réhabilité les parements en béton du talus intérieur du barrage. Cette intervention a permis de supprimer le risque de rupture par érosion externe (affouillement au pied de la digue), ou par érosion interne (renard hydraulique).

2019

Suite à la crue de 2016, le SIAHVY a augmenté le volume utile du bassin de 30 000 m³, afin de retarder le remplissage du bassin lors d'épisodes pluvieux importants.

2021

Construction d'un déversoir de sécurité

Il s'agit d'un abaissement de la digue nord, en aménageant une échancrure d'environ 30 cm par rapport au niveau actuel.

Le barrage étant au maximum de sa capacité, ces travaux ne visent pas une nouvelle augmentation du volume, mais à supprimer le risque de rupture de l'ouvrage pour sécuriser la zone.

Pourquoi un si grand linéaire ?

D'une longueur de 120 m, cet aménagement permet de garantir de faibles niveaux d'écoulement et de les répartir sur une large surface, ce qui minimise fortement l'impact sur l'aval.

ITINÉRAIRE DES CIRCULATIONS PIÉTONNES ET CYCLISTES PENDANT LA PHASE DE TRAVAUX



La promenade sera impactée pendant la durée des travaux uniquement au niveau du ru de Beaucain. Pour garantir la sécurité des usagers, la promenade par le rû de Beaucain sera totalement interrompue pendant certaines phases de chantier.

La circulation le long de l'Yvette est donc à privilégier.

Une fois le chantier achevé, la promenade sera rétablie



PLANNING

DÉBUT :
(Préparation)
30 août 2021

DURÉE :
2 mois

01 69 31 72 10

www.siahvy.fr